



待规划待规划新龙路实施后，临时道路及出口恢复原规划功能，车行出口由建设单位按已批准的规划图纸实施。



说明：

- 1、本图尺寸均以米计,比例尺1:500。
- 2、图中坐标采用深圳独立坐标系,高程采用56黄海高程系。
- 3、本图为北侧道路临时衔接方案。因为北侧规划新龙路近期无法实施,道路接入现状合丰路,通过合丰路接入吉华路。
- 4、景华春天家园项目近期临时道路、临时车行出口方案。临时道路利用政府公共绿地实施,设计速度10Km/h,等级为临时路,长约98米。机动车道宽7米,单向两车道,人行道宽3米。占用市政绿地约500平方米。
- 5、本次临时路设计时,考虑到对周边交通组织的影响,对现状合丰临时路进行了改造,增设了人行道,绿化隔离,并布置错车道,保证临时路使用期限对现状交通影响最小。并对交通组织进行梳理,合丰小区车辆在该节点只可通过吉华路出行,出入景华春天家园地块的车辆通过地块其他出入口进出。同时,在道路两侧增加护栏,加强交通工程措施。



深圳华粤城市建设工程设计有限公司
Shenzhen Huayue Urban Construction Design Co., Ltd

工程名称

深圳市景华投资发展有限公司
景华春天家园临时路工程

图名:

临时道路及临时车行出口方案平面图

审定
审核
项目负责人

专业负责人
校核
设计

设计号
设计阶段
专业

图号
比例
日期

版本
0